

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi dinding sumur gali di kelurahan oesapa, 93% yang memenuhi syarat.
2. Konstruksi bibir sumur gali di kelurahan oesapa 57% ,yang memenuhi syarat .
3. Konstruksi lantai sumur gali 52% yang memenuhi persyaratan.
4. Konstruksi saluran pembuangan air limbah sumur gali yang memenuhi persyaratan 21%.
5. Tingkat risiko pencemaran sumur gali 60% masuk dalam kategori sedang.

B. Saran

Kepada Masyarakat di kelurahan oesapa diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumur gali dengan memperhatikan konstruksi sumur gali terhadap sumber pencemar sesuai standar Kesehatan, serta melakukan perbaikan pada konstruksi sumur seperti dinding, bibir, lantai, saluran pembuangan air limbah pada sumur gali , dan sumber pencemaran di area sumur gali seperti jarak jamban yang < 10 m dan sampah atau kotoran hewan yang akan mengakibatkan masuknya kontaminan ke kedalam sumur gali. Upaya ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas air sumur gali dan melindungi Kesehatan manusia.